

PROJEKTBEREGNEREN

TIL TOTALØKONOMI v2.0



KØBENHAVNS KOMMUNE

KØBENHAVNS
EJENDOMME

Brønshøj Skole					
Brønshøj Skole, til- og ombygniong			Dato: 21.01.2013		[Dato]
Adresse: Klintholmsvej 5 Brønshøj			Kalkulationsperiode, år:		30
Projektleder, Kejd: Lars Schou Petersen			Nummer i KØPS:		[nummer]
Totalrådgiver: Vandkunsten AS			eDoc sagsnummer:		[nummer]
SAMLET BESKRIVELSE	Sammenligning af gulvbelægninger i nybyggede undervisningslokaler				
LØSNING 1 [Kort navn]	Linoleum, lyddæpende med korkmentunderside				
LØSNING 2 [Kort navn]	Højkantsparket 22 mm, oliebehandlet og planslebte				
LØSNING 3 [Kort navn]					
LØSNING 4 [Kort navn]					
Parametre		LØSNING 1 Linoleum	LØSNING 2 Parket	LØSNING 3 [Kort navn]	LØSNING 4 [Kort navn]
1. Anlæg	point				
	kr	kr 378.580	kr 527.543	kr -	kr -
	kr/år	kr 24.627	kr 34.317	kr -	kr -
2. Forsyning	point				
	kr	kr -	kr -		kr -
	kr/år	kr -	kr -	kr -	kr -
3. Drift	point				
	kr	kr 2.714.879	kr 2.959.639	kr -	kr -
	kr/år	kr 176.607	kr 192.529	kr -	kr -
4. Sociale forhold	point				
5. Miljø	point				
6. Andet	point				
Samlede resultat	Point	0	0	0	0
	kr (NV)	kr 3.093.459	kr 3.487.182	kr -	kr -
	kr/år (NV)	kr 201.234	kr 226.846	kr -	kr -
Vurdering i forhold til LØSNING 1	Point		0	0	0
	Nutidsværdi		kr 393.723	kr -	kr -
	Annuitet		kr 25.612	kr -	kr -
	Tilbagebetalingstid, år		-9,4	0,0	0,0
	Besparelse forsyning		0,0%	0,0%	0,0%
	Besparelser drift		-9,0%	0,0%	0,0%

	Besparelse forsyning og drift	-4,5%	0,0%	0,0%
--	-------------------------------	-------	------	------

Noter:

Levetid løsning 1, linoleum: 20-50 år. Levetid løsning 2, højkantsparket: 50-100 år

Stærk materialemæssig identitet kan have en positiv social effekt i sammenligning med en homogen overfladebelægning

Bemærk at levetiden på linoleum er tæt på kalkulationsperiodens længde, se FD løs 1.

OVERSIGT		
[Projektets navn]	Dato:	[Dato]
[Adresse]	Kalkulationsperiode, år:	30
Projektleder i KEjd: [navn]	Nummer i KØPS:	[nummer]
Rådgivere: [firma, evt. personnavn]	eDoc sagsnummer:	[nummer]

